

Odberateľ: Obec Pohronský Bukovec

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO:

Dátum:

Stavba :Viacúčelové športové ihrisko

Objekt :Viacúčelové športové ihrisko

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	12110-1101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m 25*15*0,2 = 75.000	75,000	m3		
2	001	12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 25*15*0,12 = 45.000	45,000	m3		
3	001	12220-1109	Priplatok za lepivosť hominy tr.3	45,000	m3		
4	272	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 "Z1" 0,8*0,8*0,8*4 = 2.048 "šachta" 3,14*(1,2+3,2)/2*2 = 13.816	3,000	m3		
5	272	13120-1109	Priplatok za lepivosť v horn. tr. 3	3,000	m3		
6	272	13121-1101	Hĺbenie jám v homine 3 ručne "Z2" 3,14*0,15*0,15*0,8*24 = 1.356	1,000	m3		
7	272	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v homine 3 ručne "drenáž" (60+20)*0,2*0,2 = 3.200 "šachta podkl. betón" 3,14*1,2*(0,2+0,1)/2*0,2 = 0.113	3,500	m3		
8	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 45+15,864+1,356+3,313 = 65.533	45,000	m3		
9	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	0,000	m3		
10	001	17410-1001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 "okolo obrubníkou" 72,8*0,15*0,1/2 = 0.546 "drenáž" (60+20)*0,2*0,2 = 3.200 "šachta" 3,14*(1,2+3,2)/2*2-3,14*0,6*0,6*1,72 = 11.872	45,000	m3		
11	MAT	583 332530	Kamenivo ťažené hrubé 8-16 B "okolo obrubníkou" 72,8*0,15*0,1/2 = 0.546	0,546	m3		
12	MAT	583 335810	Kamenivo ťažené hrubé 32-63 B1 "šachta" 11,782 = 11.782 "drenáž" (60+20)*0,2*0,2 = 3.200	14,982	m3		
				1 - ZEMNE PRÁCE spolu:		674,12	
2 - ZÁKLADY							
13	271	21275-2121	Tratívdody z flexibilných rúrok DN 65 so štrk. lôžkom a obsypom	60,000	m		
14	271	21275-2124	Tratívdody z flexodrenážnych rúr DN 80 so štrk. lôžkom a obsypom	20,000	m		
15	211	21297-2111	Opláštenie filtračnou textíliou drenážnych rúr DN 65	60,000	m		
16	211	21297-2112	Opláštenie filtračnou textíliou drenážnych rúr DN 80	20,000	m		
17	001	21590-1101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8 23,4*13 = 304.200	304,200	m2		
18	002	27157-1111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného "Z1" 0,8*0,8*0,1*4 = 0.256 "pod obrubníky" 72,8*0,25*0,05 = 0.910	1,166	m3		
19	011	27531-3511	Základové pätky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15) "Z1" 0,8*0,8*0,58*4 = 1.485	1,485	m3		
20	011	27536-1821	Výstuž základových pätiiek 10505 "2" 0,9*2,47*4/1000 = 0.036	0,000	t		
				2 - ZÁKLADY spolu:		586,40	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
21.	015	33817-1111	Osadzovanie stĺpikov plot. ocef. do 2 m so zaliatím "S3" 2*4 = 8.000	0,000	kus		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
22	MAT	313 2A0551	Stĺpik galvanizovaný DN 60/1450mm	0,000	kus		
23	015	33817-1112	Osadzovanie stĺpikov plot. oceľ. do 2 m so zabetónovaním "S1" 24 = 24.000	0,000	kus		
24	MAT	313 2A051R	Stĺpik Al profil 70x98mm dĺž.1,45 m	0,000	kus		
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00			
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
25	272	45230-3112	Podkladné konštrukcie z betónu tr. B 10 "šachta" 3,14*1,2*(0,2+0,1)/2*0,2 = 0.113	0,000	m3		
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00			
5 - KOMUNIKÁCIE							
26	221	56420-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 3 cm	253,000	m2		
27	221	56476-1111	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 20 cm	253,000	m2		
28	221	56482-1111	Podklad zo štrkodrtu hr. 8 cm	253,000	m2		
29	231	58911-711R	Kryt plôch pre telovýchovu umelý trávnik UT - V2 hr. 2,5 cm	253,000	m2		
30	231	58931-212R	Kryt vonkajších muôtifunkčné ihrisko ELD podložka hr.30mm	0,000	m2		
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				6 326,10			
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
31	271	87731-3123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	5,000	kus		
32	MAT	286 504370	Koleno odpadové PVC d63/1,8mm 45st. "O1"	1,000	kus		
33	MAT	286 505320	Prechod hrdlový PVC d65/80-100mm "O2"	3,000	kus		
34	MAT	286 537040	Redukčná spojka PVC d 80/65 mm "O2"	1,000	kus		
35	311	89521-1141	Drenážne šachty vsakovacie z bet. dielcov DN 1000 hl. do 2 m	0,000	kus		
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				13,28			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
36	221	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou (23,4+13)*2 = 72.800	66,000	m		
37	MAT	592 173208	Obrubník záhonový 100x5x20 72,8*1,01 = 73.528	66,000	kus		
38	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15 72,8*(0,25*0,07+0,25*0,4/2) = 4.914	4,914	m3		
39	221	99822-2011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt z kameniva	290,930	t		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				801,91			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				8 401,810			
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
40	767	76792-0230	Montáž vrat a vrátok v oplotení na stĺpiky oceľové do 6 m2	0,000	kus		
41	MAT	313 2A2855	Brána 2-krídl., zvar.sieť 5x5cm, šír.2,6 m, výš.2,2 m	0,000	kus		
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				0,00			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				0,000			
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - Oporný múr							
42	921	21001-0123	vybudovanie oporného múra - svahovacie tvárnice PREMAC	1,000	súb		
43	MAT	921 AN20000	PREMAC Miniflor šedý	228,000	kus		
M21 - 155 Elektromontáže spolu:							
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:							

Za rozpočet celkom